

Edmund-Grom- Grund- und Mittelschule Hohenroth

Generalsanierung und Neubau einer Grund- und Mittelschule
- öffentliches Bauvorhaben -

Planung/ Realisierung	2015 - 2021
Leistungen nach HOAI	Leistungsphasen: 1-8 Anlagengruppen: 1-5, 8
Kosten	nach TGA: 2.263.000 € gesamt: 14.000.000 €
Bauherr	Gemeinde Hohenroth
Architekt	hjparchitekten



Technische Eckdaten

Schule mit insgesamt 25 Klassenräumen und Fachkabinetten, 3 Gruppenräumen, Aula, Lehrküche, Bibliothek und Verwaltungstrakt.
Anlagengruppen 1-5, 8, Leistungsphasen 1-8 nach HOAI

- Lüftungsanlage für die Lehrküche
- 54 Fensterlüftungsgeräte (Förderfähig)
- 2 x 200 kW Pelletkessel für Neubau und Bestandsgebäude
- Aula mit Fußbodenheizung/ Klassenräume mit Heizkörper
- Sanitäranlagen
- WC-Entlüftung nach DIN 18017-3
- Beleuchtung, Blitzschutz, Erdungsanlage
- Telekommunikationsanlage
- Such- und Signalanlagen
- Uhrenanlage
- Elektroakustische Anlagen
- Hausalarmierungsanlage
- Zutrittskontrollanlagen
- RWA-Anlagen

Edmund-Grom- Grund- und Mittelschule Hohenroth

Generalsanierng und Neubau einer Grund- und Mittelschule
- öffentliches Bauvorhaben -

