

Bahnhof Sangerhausen Sangerhausen

Umbau und Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofes. Nutzung als "Tor zur Stadt" Sangerhausen.
- öffentliches Bauvorhaben -

Planung/ Realisierung	2014 - 2016
Leistungen nach HOAI	Leistungsphasen: 1-8 Anlagengruppen: 1-3
Kosten	nach TGA: 627.000 € gesamt: 7.000.000 €
Bauherr	Städtische Wohnungsbau GmbH Sangerhausen
Architekt	S & P Sahlmann - Planungsgesellschaft für Bauwesen mbH



Technische Eckdaten

Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik

- Brandschutz
- Gas-Brennwertkessel
- Wärmeübertragung mit werkseitig einbrennlackierten Ventilflachheizkörpern mit profilierter Oberfläche und Thermostatventilen
- Warmwasser-Luftheizregister in der Empfangshalle
- Wärmedämmung mittels Schaumstoffisolierung und Kunststoffummantelung
- geregelten Hocheffizienz- Umwälzpumpe
- Abluftanlage in allen Sanitärbereichen
- Die Ausstattung der Sanitärbereiche erfolgte mit deutschen Markenfabrikaten mit entsprechender Nachkaufgarantie

