

Grundschule „Rodata“ und Förderzentrum „Janis-Schule“ Jena

Sanierung eines Schulstandortes in Jena. DDR-Typenbauweise.
- öffentliches Bauvorhaben -

Planung/Realisierung	2008 - 2014
Leistungen nach HOAI	Leistungsphasen: 1-9 Anlagengruppen: 1-3, 8
Kosten	nach TGA: 1.848.000 €
Bauherr	Kommunale Immobilien Jena
Architekt	---



Technische Eckdaten

- Stundenplanabhängige Regelung der Heizung der Klassenräumen (Einzelraumregelung)
- vandalensichere Installation der Heizkörper
- vandalensichere, wasserlose Urinale
- sanitäre Ausstattung der WC`s und Vorräume vandalensicher
- wassersparende Waschtischarmaturen für Vorräume
- dezentrale Warmwasserversorgung für Putzräume, Fachkabinette und Küche durch elektrische Warmwasserbereiter
- nach Nutzungszeiten gesteuerte WC – Entlüftung
- natürliche Be- und Entlüftung der Klassenräume durch Dreh-Kippstellung der Fenster
- mechanische Entlüftung im Fachkabinett Chemie/Physik
- Be- und Entlüftung von Speisesaal und Küche mit adiabater Kühlung
- Kühlung von Serverräumen

