

Karl-Günther-Kaserne Sondershausen

Umbau einer Kaserne. Es entstehen zwei Restaurants mit dazugehörigen Küchen, Büro- und Lagerräume, Unterkunftszimmer und 4 Sanitärkomplexe.
- öffentliches Bauvorhaben -

Planung/Realisierung	2009 - 2012
Leistungen nach HOAI	Leistungsphasen: 2-8 Anlagengruppen: 1-3, 8
Kosten	nach TGA: 500.000 € gesamt: 2.600.000 €
Bauherr	TLBV - Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr
Architekt	BRUST UND VERGES Partnerschaft - Freie Architekten und Ingenieure
Bruttogeschossfläche	3.432 m ²



Technische Eckdaten

Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik:

- Lüftungsanlagen für zwei Vollküchen zur Versorgung zweier getrennter Restaurants
- Lüftungsanlagen für die Restaurantbereiche (300 Sitzplätze gesamt)
- Lüftungsanlagen der Nebenräume, Toilettenkomplexe
- Heizungsinstallation des Gesamtgebäudes mittels Heizkörper und Lüftungstechnik über Fernwärme Gesamtleistung 180 KW
- Sanitärinstallation für zwei Küchen und 4 Toilettenkomplexe
- Vorbereitung der Installation Heizung und Sanitär für 9 Unterkunftszimmer im Dachgeschoß (späterer Ausbau)

