Mehrfunktionengebäude Alperstedt

Neubau eines Kindergarten mit Bürgerhaus und Feuerwehrstützpunkt in Alperstedt.
- privates Bauvorhaben -

Planung/Realisierung	2006 - 2009
Leistungen nach HOAI	Leistungsphasen: 2-9 Anlagengruppen: 1-3
Kosten	nach TGA: 176.000 €
Bauherr	---
Architekt	Architekturbüro Arim Grimm

Technische Eckdaten

- Anbindung an Fernwärmestation über erdverlegte Fernwärmeleitung
- Heizlast KiTa und Bürgerhaus 75kW
- Heizlast Kindertagesstätte 25kW
- 350m² Fußbodenheizung
- Heizlast Bürgerhaus 50kW
- Heizkreise für Schulungs- und Sozialtrakt sowie Fahrzeughalle
- Beheizung Fahrzeughalle über Strahlplattenheizung
- Lüftungsanlage für Umkleide- und Waschräume
- Stellplatzabsaugung für Einsatzfahrzeuge, Kompressoranlage mit Aufstellung in der Halle

HKL Ingenieurgesellschaft mbH
Alte Chaussee 75, 99097 Erfurt

Telefon: +49 361 657 350 0
Fax: +49 361 657 350 99

info@hkl-ingenieure.de
www.hkl-ingenieure.de