

Werkzeugfabrik Sandvik Tooling Supply Wernhausen

Neubau Produktionsstandort einer Werkzeugfabrik in Wernhausen.
- privates Bauvorhaben -

Planung/Realisierung	2005 - 2007
Leistungen nach HOAI	Leistungsphasen: 2-9 Anlagengruppen: 1-3
Kosten	nach TGA: 3.602.980 €
Bauherr	Sandvik Tooling Supply Germany, Wernhausen
Architekt	---



Technische Eckdaten

Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik

- 6 Vollklimaanlagen je 36.000m³/h mit Quelllüftung und Kühlung nach dem Desicool- System zur Klimatisierung der 8.000 m² Werkhalle,
- 2 Vollklimaanlagen für Messräume 20°C +/-0,5 K
- Büroklimatisierung mit Umluftkühlgeräten
- Doppelkesselanlage je 700 kW,
- Medienversorgung: (4x7m³/min Druckluft mit Wärmerückgewinnung, Schmierkühlmittel)
- Gebäudeautomation
- Küchenausstattung für 60 Personen (warme Küche, Ausgabe, Spülküche, Lager)
- Vollflächige Sprinkleranlage nach FM-Global- Standard

